LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

B1 VYBÚRANIE HORNEJ PLOCHY ŽELEZOBETÓNOVÝCH ŽUMP A ZÁSYP SUŤOU O CELKOVEJ PLOCHE = 114 m2

B2 VYBÚRANIE A DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ EXISTUJÚCEJ ŽUMPY A ZÁSYP JAMY O CELKOVEJ PLOCHE ŽUMPY = 110 m2 / OBJEM cca 220 m /

B3 KOMPLETNÉ ZBÚRANIE NEFUNKČNEJ VÝMENNÍKOVEJ STANICE O ZASTAVANEJ PLOCHE 30 m2 . PONECHAŤ IBA ZÁKLADOVÚ DOSKU

B4 VÝRUB NÁLETOVÝCH KRÍKOV A RASTLÍN PRI NEFUNKČNOM OPLOTENÍ

B5 KOMPLETNÉ ZBÚRANIE NEFUNKČNÉHO A POŠKODENÉHO OPLOTENIA / MÚRIK VÝŠKA 300 mm ŠÍRKA 250 mm + OCEĽOVÉ OPLOTENIE VÝŠKA 1,2 m/ CELKOVÁ DLŽKA OPLOTENIA = 63 m

B6 KOMPLETNÉ ZBÚRANIE POŠKODENÉHO BETÓNOVÉHO CHODNÍKA ŠÍRKY 1,2 m A DLŽKY 15 m = PLOCHA 114,00 m2

B7 PREKLÁDKA 5 KS PREFABRIKOVANÝCH GARÁŽOV + VYBÚRANIE PODKLADNÝCH BETÓNOV POD GARÁŽAMI - PLOCHA = 94,0 m2

B8 EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA PRE UMIESTNENIE GARÁŽOV

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je tresné podľa §21.odst. d) zákona č.383/1997 Z.z. ODYSEA c copyright:

Autor Projektu: ODYSEA - PROJEKT s.r.o.
Popradská 58/B , 040 01 KOŠICE
Slovenská republika
tel: +412 (0)905 327 469
e-mail:odysea.projekt@gmail.com
web: www.odysea-projekt.sk

Zodpovedný projektant:
Ing.Ladislav Komjáthy
autorizovaný stavebný inžinier

Stavba:	REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S PRVKAMI ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI KOŠOLNÁ	Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie
Miesto:	KOŠOLNÁ		
Investor:	OBEC KOŠOLNÁ	Dátum:	JÚL 2017
Diel:	D-Konštrukcie pozemných stavieb /ASR/	Časť:	Stavebná
Názov výkresu:	**BÚRACIE PRÁCE**	Mierka:	1 : 500

Pečiatka:
Sada:
Formát: A 3
Číslo výkresu: D-01